

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

เจ้าของอาคาร / สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ

แบบเลขที่/..... จำนวน แผ่น ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน ...6.... แผ่น

ประมาณการ เมื่อ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานก่อสร้าง		
	งานโครงสร้าง	1,415,279.85	
	งานสถาปัตยกรรม	939,939.02	
	งานระบบไฟฟ้าและดับเพลิง	93,282.34	
2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
	งานครุภัณฑ์	-	
3	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข	30,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,478,501.21	
สรุป	ปรับราคากลางเป็น	2,475,000.00	
สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....


(นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายวีรยุทธ เดิมสวัสดิ์)

กรรมการ

ลงชื่อ.....


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพล ไชยชนะ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....



(นายนิพนธ์เดช เดชะคำภู)

กรรมการ

ลงชื่อ.....


(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ ฝาระนัด)

กรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายทศพร นีราราช)

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....


(นายกมล อาหาลิเม)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

เจ้าของอาคาร / สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ

แบบเลขที่/..... จำนวน แผ่น ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน ...6.... แผ่น

ประมาณการ เมื่อ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

1) หมวดงานก่อสร้าง					
ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	1,085,587.06	1.3037	1,415,279.85	ข้อมูลคำนวณ Factor F
2	งานสถาปัตยกรรม	720,978.00	1.3037	939,939.02	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	งานระบบไฟฟ้าและดับเพลิง	71,552.00	1.3037	93,282.34	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวม				2,448,501.21	

2) สรุป				
1	รวมค่าก่อสร้าง		2,448,501.21	บาท
2	พื้นที่ใช้สอย			ตร.ม.
3	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท ต่อ ตร.ม.

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิมิพล ฉัตรจรัสกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพล ไชยชนะ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ ผาระนันต์)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายกมล อาหาสิเม)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวีรยุทธ เดิมสวัสดิ์)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายนนท์เดช เดชะคำภู)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายทศพร นีราราช)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 แบบเลขที่ รายการเลขที่
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานก่อสร้าง								
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานดิน								
	- ดินถมปรับเกลี่ย	2,000.00	ลบ.ม.	100.00	200,000.0	30.00	60,000.00	260,000.00	
	- ดินขุดฐานรากและถมคืน	10.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
1.2	งานขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปชนิดกลวง LL.500 กก./ตร.ม.	278.00	ตร.ม.	450.00	125,100.0	25.00	6,950.00	132,050.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม. รับน้ำหนักบรรทุก ปลอดภัยไม้ต่ำกว่า 22 ตัน/ตัน (ยาว 12 ม.)	24.00	ตัน	2,500.00	60,000.0	-	-	60,000.00	
	- งานดอกหัวเสาค้ำ ขนาด 0.22 ม. ยาว 12 ม.	24.00	ตัน	-	-	800.00	19,200.00	19,200.00	
	- งานสกัดหัวเสาค้ำ ขนาด 0.22 ม.	24.00	ตัน	-	-	200.00	4,800.00	4,800.00	
1.3	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (Cylinder)	65.00	ลบ.ม.	2,066.36	134,313.4	391.00	25,415.00	159,728.40	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุม	0.50	ลบ.ม.	1,438.00	719.0	398.00	199.00	918.00	
1.4	งานทรายรองพื้น								
	- งานทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	330.00	660.0	99.00	198.00	858.00	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานแบบหล่อคอนกรีต (คัด 80%)	224.00	ตร.ม.	450.00	100,800.0	-	-	100,800.00	
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	280.00	ตร.ม.	-	-	133.00	37,240.00	37,240.00	

